

招标工程量清单

招 标 人： _____

造价咨询人： _____



2025年5月9日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	010101001001	平整场地	1、根据现场场地平整、开挖、回填至施工标高 2、土方运距5km以内，实际运距不再做任何调整，综合单价综合考虑 3、其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m2	600				
2	040203007001	水泥混凝土	1、180厚透水水泥混凝土面层 2、150厚小粒径透水级配卵石 3、150厚大粒径透水级配卵石 4、素土夯实，90%≤压实度≤93% 5、包含必要的分隔缝、模板措施等费用 6、参见国标图集12J103《室外工程》C1页图5，其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m2	600				
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、路缘石做法参见国标图集12J103《室外工程》C6页图2A 2、混凝土平缘石，路缘石断面尺寸150×60 3、其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m	141				
4	040205006001	标线	1、车位划线：线宽150mm 2、颜色由甲方确认 3、其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m	90				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	04100100700 1	拆除砖石结构	1、原有松散毛石墙拆除 2、拆除方式：人工、机械根据实际情况综合考虑 3、垃圾外援：5km，实际运距不再做任何调整，综合单价综合考虑 4、其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m3	20				
6	01040300400 1	石挡土墙	1、新增毛石墙砌筑 2、37厚挡土墙，高35cm 3、毛石之间缝隙勾缝处理 4、毛石主材甲供，由施工单位搬运，搬运距离5km 5、其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m3	35				
7	05010101000 1	整理绿化用地	1、平整绿化用地 2、撒草籽、20%面积种植小灌木 3、其它要求详见图纸方案以及实际现场情况	m2	214				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									